Mobiele
Steen
Zagerij
Rosmalen

MSZR
Oosteinderweg 121
5247 WC ROSMALEN

T: 06 - 54255752
E: info@mszr.nl
F: 073 - 6111910

Besparing elleboogverband dikformaat

In het overzicht hiernaast kunt u terugvinden hoeveel gezaagde stukken er in een m¹ zitten.

Het blijkt in dit geval te gaan om :
* 1/3 stukken : 3 per m¹
* 2/3 stukken : 3 per m¹

In ons rekenvoorbeeld gaan we uit van 1.000 m¹, dus hebben we 3.000 1/3 en 3.000 2/3 stukken nodig.
In onderstaande tabel laten we zien wat bij het zagen van de stenen de besparing in stenen is (*).

	1/3 stukken	2/3 stukken
Knippen	3.000 stenen	3.000 stenen
Zagen	1.500 stenen	1.500 stenen
Besparing in stenen	**1.500 stenen**	**1.500 stenen**

(*) Indien men zeer nauwkeurig knipt, zou men hier max. 1.000 stenen minder voor nodig hebben.

De totale besparing is 3.000 stenen, 74 stenen per m², dus de besparing in m² is : 3.000 : 74 = **41 m²**

Een gemiddelde m² kost € 25,-, dus de besparing in € is : 41 x € 25,- = € 1.025,-

Samenvattend:

Besparing per 1.000 m¹	
in stenen	3.000
in m²	41
in €	1.025

De rode getallen kunnen per projekt variabel zijn, maar middels verdere berekeningen is eenvoudig te berekenen wat de totale besparingen zijn per projekt !!!

M.S.Z.R. "De specialist in het zagen van bestratingsmaterialen op lokatie"
www.mszr.nl